

Obra: Construcción de Centro de Servicios Infonavit Gomez Palacios, Aguascalientes, Merida, Tula, Altamira, Saltillo, Colima y Acapulco.

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	INFONAVIT GRC					
A12	GRC					
A12020	FABRICACION FACHADAS					
GRC-AUX-01	Calculo, diseño, fabricación y montaje de estructura auxiliar a base de HSS 4"X 4" de 5/16" y/o ptr de 3"x3" calibre 7 o placa de 5/16" o ptr de 4" X4" CAL 1/4 o angulo aps 1/2"x4" en acero negro con primario anticorrosivo para anclaje de paneles prefabricados a fachadas de cerramiento en niveles de entrepiso, incluye: calculo y diseño de estructura, planos de taller, anclajes de placas de 20 x 10 cm cal. 1/2" mediante 2 taquetes tipo arpon 3" x 1/2" para postes auxiliares segun calculo estructural, soldadura de postes a placas de anclaje mediante soldadura E7018 1/8", primario anticorrosivo, herramienta, equipo especial, trabajos en cualquier nivel de entrepiso, limpieza y retiro de escombros producto de estos trabajos.	m2	13,076.45	\$170.00	\$2,222,994.57	100.00%

Total: FABRICACION FACHADAS

Total: GRC

Total: INFONAVIT GRC

\$2,222,994.57

Total del Presupuesto sin IVA:

\$2,222,994.57

IVA:

\$355,679.13

Total del Presupuesto con IVA:

\$2,578,673.70