



CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT
AGUASCALIENTES

CALLE BALNEARIOS FRACC. EJIDO DE OJO CALIENTE
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES EDO. DE AGUASCALIENTES

SIMBOLO	INDICA
	Panel de Precalado de Concreto de 1 cm de espesor con bastidores de PTR como parte del sistema midiendo en espesor 12 cms total nominal.
	Muro de panel de yeso (Tablaroca), pizado a postes de Lamina Galvanizada en ancho y calibre según el caso para dar espesor indicado en muro.
	Muro de panel de cemento (Durorock), pizado a postes de Lamina Galvanizada en ancho y calibre según el caso para dar espesor indicado en muro.
	Lambrín de panel de yeso (Tablaroca), pizado a postes de Lamina Galvanizada.
	Muro de Concreto armado en espesor y acero según cálculo estructural (revisar planos estructurales)
	Muro de Block de 15x20x40 armado con escalerilla y castillos ocultos, distancias según cálculo estructural (revisar planos estructurales)
	Murete de capuchino a base de tabique 7x14x28 reforzado con castillos, distancias entre ellos según calculo, y data de cerramiento, (revisar planos estructurales)
	Can de Madera, o de PTR, insertado en muro de Tablaroca según el caso para recibir cancelerías o puertas.

PROYECTO EJECUTIVO

PLANOS: **ALBAÑILERIAS**

CROQUIS DE LOCALIZACION

NUMERO DEL PLANO: _____ NORTE:

FECHA: 00-00-00 ACOTACION: ESCALA: _____

UBICACION DEL ARCHIVO: _____

NOTAS INDICATIVAS

- Las cotas Rigén al dibujo.
- La distancia de entre ejes siempre será de 6 mts. con excepción de los que estén indicados por arquitectura.
- Se respetarán las posiciones de los muros indicados por las cotas, y solo en caso de que exista diferencia de posición por motivos de obra, se informará de inmediato a Rivero Borrell - Gutiérrez Arquitectos, para dar la nueva posición avalada por arquitectura.
- Todos los muros que reciben marcos de puertas en sus costados o en sus esquinas, tendrán que ir reforzados con canes de madera de pino de primera, y en el caso de recibir puerta metálica el refuerzo detrás del tablaroca será de PTR soldado a la estructura.
- Tanto el desplante y la posición correcta de los muros es responsabilidad del Constructor y tendrá que cruzar planos de albañilerías con medidas físicas en obra antes de comenzar a sembrar muros.

USO ESPECIFICO DEL PREDIO:

TIPO DE TRAMITE:

DATOS DEL PROPIETARIO

NOMBRE: _____ No.: _____

CALLE: _____

DELEGACION: _____

TELEFONO: _____

FIRMA: _____

DATOS DEL D.R.O

NOMBRE: XX

CEDEULA PROFESIONAL: XX

DIRECCION: XX

DELEGACION: XX

TELEFONO: XX

FIRMA: _____

CORRESPBLE. INGENIERIAS

NOMBRE: XX

CEDEULA PROFESIONAL: XX

DIRECCION: XX

DELEGACION: XX

TELEFONO: XX

FIRMA: _____

DATOS DEL D.R.O

NOMBRE: _____

CEDEULA PROFESIONAL: .. COL.

DIRECCION: ..

DELEGACION: ..

TELEFONO: ..

FIRMA: _____

DATOS GENERALES

DATOS DEL PREDIO		USO
CLAVE CATASTRAL: _____	AREA: _____ M2.	HABITACIONAL <input type="checkbox"/>
CONDominio: _____	LOTES: _____	UNIFAMILIAR <input type="checkbox"/>
MEDIDA DEL FRENTE: _____	FONDO: _____ m	PLURIFAMILIAR (CONDOMINIO) <input type="checkbox"/>
DIRECCION: _____	No OFICIAL: _____	COMERCIAL <input type="checkbox"/>
CALLE: _____		SERVICIOS <input type="checkbox"/>
ENTRE LA CALLE: _____		INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>
Y LA CALLE: _____		
COLONIA: _____		
DELEGACION: _____		
DICTAMEN DE USO DE SUELO	FECHA: _____	
No. DE FOLIO: _____		

NORMATIVIDAD

CONCEPTO	NORMA	PROYECTO	DIR.
ALTURA MAXIMA PERMITIDA			
COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO			
COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO			
COEFICIENTE DE ABSORCION DEL SUELO			
PORCENTAJE DEL AREA LIBRE			
RESTRICCION AL FRENTE			
CAJONES DE ESTACIONAMIENTO			
RESTRICCIONES DIC. USO DE SUELO			

RIVERO BORRELL - GUTIERREZ
ARQUITECTOS

DATOS DE LA CONSTRUCCION

CONCEPTO	A. CONSTRUCCION	OBRA NUEVA	REGULARIZACION	RECONSTRUCCION	RENOVACION
SOTANO					
PLANTA BAJA					
1er NIVEL					
MEZZANINE					
2do. NIVEL					
3er NIVEL					
VOLADIZOS					
ESTACIONAMIENTO					
OTROS					
TOTAL DE M ²					
BANDEO ML					
ALINEAMIENTO ML					
DEMOLICION					

ESCALA: **1 : 20**

COTAS: **METROS**

CLAVE: **AL-11**

SELLO

SELLO

Este plano sustituye a los anteriores
REVISION - 00 / 21 febrero 2018