

PLANTA ARQUITECTÓNICA ALBAÑILERIAS NIVEL + 6.900 DETALLE 02

CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT / DEL SALTILLO

CALLE JOSÉ MARÍA LA FRAGUA ESQ. CON CALLE VERACRUZ COL. GUANAJUATO ORIENTE, SALTILLO, COAHUILA

SIMBOLO	INDICA	PROYECTO EJECUTIVO
	Panel de Precolado de Concreto de 1 cm de espesor con bastidores de PTR como parte del sistema midiendo en espesor 12 cms total nominal.	PLANOS:
	Muro de panel de yeso (Tablaroca), pijado a postes de Lamina Galvanizada en ancho y calibre segun el caso para dar espesor indicado en muro.	ALBAÑILERIAS GROOUIS DE LOCALIZACIÓN
	Muro de panel de cemento (Durorock), pijado a postes de Lamina Galvanizada en ancho y calibre segun el caso para dar espesor indicado en muro.	Total Laboratory
	Lambrín de panel de yeso (Tablaroca), pijado a postes de Lamina Galvanizada.	
	Lambrín de panel de cemento (Tablaroca), pijado a postes de Lamina Galvanizada.	
	Muro de Concreto armado en espesor y acero según calculo estructural (revisar planos estructurales)	
//////	Muro de Block de 15x20x40 armado con escalerilla y castillos ocultos, distancias segun calculo estructural (revisar planos estructurales)	WOMERO DEL PLANO: NORTE:
	Murete de capuchino a base de tabique 7x14x28 reforzado con castillos, distancias entre ellos segun calculo, y dala de cerramiento, (revisar planos estructurales)	UBICACIÓN DEL ARCHIYO:
	Can de Madera, o de PTR, inseretó en muro de Tablaroca segun el caso para recibir cancelerias o puertas.	

NOTAS INDICATIVAS

- O1.- Las cotas Rigen al dibujo.
 O2.- La distancia de entre ejes siempre será de 6 mts, con excepción de los que estén indicados por arquitectura.
- 03.- Se respetarán las posiciones de los muros indicados por las cotas, y solo en caso de que exista diferencia de posición por motivos de obra, se informará de inmediato a Rivero Borrell- Guiérrez Arquitectos, para darí la nueva posición avallada por arquitectura.
- avalada por arquitectura.

 44. Todos los muros que reciban marcos de puertas en sus costados o en sus esquinas, tendran que ir reforzados con canes de madera de pino de primera, y en el caso de recibir puerta metalica el refuerzo detas del tablacas será de PTR solidado a la estructura.

 65. Tanto el despetar y la posición contrecta de los muros es responsabilidad del Constructor y tendrá que cruzar planos de abhafilieras con medidas fisicas en obra antes de comenzar a sembrar muros.



USO ESPECIFICO DEL PREDIO: TIPO DE TRAMITE:

DATOS DEL PROPIETARIO	DATOS GENI	ERALE	S		
NOMBRE: CALLE: No.:	DATOS DEL	USO			
COLONIA: DELEGACIÓN: TELÉFONO: FIRMA:	CLAVE CATASTRAL: ÁREA: LOTE: MEDIDA DEL FRENTE:	M2.		HABITACIONAL	
DATOS DEL D.R.O	DIRECCIÓN:	No OFICIAL		UNIFAMILIAR PLURIFAMILIAR	
NOMBRE: CÉDULA PROFESIONAL: DIRECCIÓN: DELEGACIÓN: TELÉFONO:	ENTRE LA CALLE: Y LA CALLE: COLONIA: DELEGACIÓN:	No OFICIAL:		(CONDOMINIO) COMERCIAL SERVICIOS	
FIRMA:	DICTAMEN DE USO DE No. DE FOLIO:	SUELO FECHA:		INDUSTRIAL	
CORRESPBLE. INGENIERIAS	NORMATIVIDAD)			
CÉDULA PROFESIONAL:	CONCERTO				$\overline{}$

RRESPBLE. INGENIERIAS	NOR
BRE:	
A PROFESIONAL: CIÓN:	CONC
ACIÓN:	ALTURA N
ONO:	COEFICIE
A:	COEFICIE
	COEFICIE
	PORCENT
	RESTRICO

-1	ı	CONCELLO	NORMA	PROYECTO
- 1	ı	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA		
╛	ı	COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO		
_	ı	COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO		
_	1	COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DEL SUELO		
- 1	ı	PORCENTAJE DEL ÁREA LIBRE		
4	1	RESTRICCIÓN AL FRENTE		
- 1	ı	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO		
- 1	ı	RESTRICCIONES DIC. USO DE SUELO		
-1	ı			
- 1	ı			
- 1	1			
_	П			
	١			

RIVERO BORRELL - GUTIERREZ

		Α	R	Q	U	ı	Т_	E	С	Т	0	S	
													SELLO
1 : 100													
COTAS:]												
METROS													
CLAVE:													
AL-10				Est	e pl	lano	sust	tituye	а	los	ante	eriores	ı
				RE	VIS	IÓN	- 00	- 1	07	ma	rzo 2	2018	